

DQE		2018/4/3		
TRAVAUX D'ETANCHEITE ET REMISE EN ETAT SUITE DEGAT DES EAUX 16 RUE BONAPARTE - 75006 PARIS				
Lot	Description	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
LOT 01	INSTALLATION, PROTECTION			
	Installation d'un cantonnement réglementaire.	Ens		
	Protections soignée des zones d'intervention et du porche d'entrée.	Ens		
	Nettoyage quotidien des parties communes et de la voirie	Ens		
	Mise en place d'un échafaudage de pieds sous le porche formant pont au dessus de voie carrossable y compris plateforme d'accès. Replis en fin de chantier.	Ens		
	Mise en place et replis en fin de chantier d'un plancher de travail au niveau des deux panneaux à restaurer dans la salle des auditions	Ens		
	Mise en place et replis en fin de chantier d'un plancher de travail au niveau de la courette	Ens		
	Dépose des caillebotis formant plateforme au sol de la courette de ventilation, stockage, repose en fin de chantier	Ens		
	Nettoyage en fin de chantier	Ens		
LOT 02	MACONNERIE SECOND OEUVRE			
	Carottage pour passage de la canalisation	Ens		
	Purge des enduits non collaborant sur les murs et la sous face de plancher sur la tracée du porche située sous la courette	Ens		
	Passivation des fers et enduits de réparation pour béton	Ens		
	Purge des enduits non collaborant sur les murs de la courette sous le premier plancher	Ens		
	Reprise de l'appui de fenêtre au deuxième niveau.	Ens		
	Rebouchage du pieds de mur raviné par les écoulements d'eau	Ens		
LOT 03	PLOMBERIE, COUVERTURE			
	Création d'une antenne sur le colonne d'évacuation des d'EP, en sous face du plafond du porche.	Ens		
	Deviation et raccordement de la descente EP sur l'antenne créée. Cheminement horizontal pour la traversée de la dalle du plafond. Y compris regard de visite.	Ens		
	Réhausse du trop plein situé au niveau du chéneau de toiture.	Ens		
LOT 04	ETANCHEITE			
	Nettoyage du chéneau a compartiment assurant la collecte des eaux pluviales de la courette ainsi que de la dalle de pavés de verres.	Ens		
	Jointoiement étanche au niveau de la pénétration de la descente EP dans la partie verticale du compartiment du chéneau	Ens		

	Application d'un mortier résine sur toutes les parties endommagées du chéneau à compartiment	Ens		
	Application d'un mortier résine d'étanchéité en partie basse des murs jusqu'à 100cm. Façon d'un solin au raccord avec la façade en enduit traditionnel	Ens		
	Façon d'une forme de pente vers le chéneau (15%) avec raccordement en profil à gorge vers le pieds de mur			
	Application d'une résine d'étanchéité dans le chéneau. Teinte au choix du maitre d'oeuvre	Ens		
	Vérification de tous les joints de la dalle en pavé de verre et complément au mortier résine si nécessaire.	Ens		
	Application d'une résine étanche sur la dalle de pavée de verre en préservant la transparence des pavés. Teinte au choix du maitre d'oeuvre	Ens		
	Application d'une résine étanche sur le sous bassement. Teinte au choix du maitre d'oeuvre	Ens		
LOT 05	ENDUIT / PEINTURE			
	COURETTE ET PORCHE			
	Enduit de la sous face de la courette	Ens		
	Enduit des deux murs latéraux du porche	Ens		
	Peinture grise dito existant.	Ens		
	Reprise des enduits à la chaux sur toute la hauteur de la courette de ventilation	Ens		
	Décapage de la structure métallique de l'escalier et de son support sur l'ensemble de l'escalier de secours.	Ens		
	Application d'une peinture anti rouille sur l'ensemble de l'escalier de secours.	Ens		
	Application d'une peinture grise sur l'ensemble de l'escalier de secours.	Ens		
	SALLE DES AUDITIONS 1er et 2eme niveaux			
	Grattage des enduits, ouverture des fissures sur le panneaux moulurés, décapage des peintures sur la menuiserie.	Ens		
	Preparation des supports, enduit 4 passes avec ponçage entre chaque couche sur les panneaux moulurés	Ens		
	Peinture décorative dito existant sur les panneaux mouluré	Ens		
	Peinture décorative dito existant sur les menuiseries	Ens		
	Traitement à la bronzine dito existant des moulures décoratives	Ens		
LOT 06	DIVERS			
	Façon de tole en acier galvanisé gaufré antidérapant en L 15x12 afin de créer une plinthe au niveau des paliers de l'escalier de secours afin d'assurer le rejet d'eau. Y compris solin et toutes suggestion de mise en oeuvre	Ens		

	Façon de tole en aluminium en Z 6x3x6 afin de créer une plinthe au niveau de tous les limons de l'escalier de secours en contact avec la façade afin d'assurer le rejet d'eau. Y compris solin et toutes suggestion de mise en oeuvre	Ens		
	Mise en oeuvre d'une bavette en Zinc au niveau de la gaine de ventilation. Y compris solin et toutes suggestion de mise en oeuvre	Ens		
	Mise en oeuvre d'une bavette en Zinc au niveau de la poutre de soutien de l'escalier. Y compris solin et toutes suggestion de mise en oeuvre	Ens		
	Création d'une bavette de recouvrement d'appui en Zinc, compris toute suggestion de raccordement à la maçonnerie et de mise en oeuvre.	Ens		
	TOTAL HT :			
	TVA			20 %
	TOTAL TTC :			0 %